



довършителни работи					
озн. в план	наименование	под	стени	таван	плоч м2
1	частично покрита тераса с място за ел.табло	нов гранитогрес	нова вароциментова мазилка и нов фасаден	нов вароциментова мазилка и нов фасаден	15,94
2	коридор	нов гранитогрес	нов латекс в/у нова шпакловка	нов латекс в/у нова шпакловка	2,65
3	кухня с място за хранене	нови теракотни плочки	нов латекс и фасанс обл. в/у нова шпакловка	нов латекс в/у нова шпакловка	8,54
4	баня с тоалетна	нови теракотни плочки	нов фасанс обл. в/у нова шпакловка	нов латекс в/у нова шпакловка	2,86
5	коридор	нов гранитогрес	нов латекс в/у нова шпакловка	нов латекс в/у нова шпакловка	8,45
6	офис	нов ламинат	нов латекс в/у нова шпакловка	нов латекс в/у нова шпакловка	17,11
7	стая за почивка	нов ламинат	нов латекс в/у нова шпакловка	нов латекс в/у нова шпакловка	8,71
8	апаратна	нов гранитогрес	нов латекс в/у нова шпакловка	нов латекс в/у нова шпакловка	20,10
9	стая за почивка	нов ламинат	нов латекс в/у нова шпакловка	нов латекс в/у нова шпакловка	12,50
10	тераса с козирка над нея	нов гранитогрес	нова вароциментова мазилка и нов фасаден	нова вароциментова мазилка и нов фасаден	5,41
11	тераса с козирка над нея	нов гранитогрес	нова вароциментова мазилка и нов фасаден	нова вароциментова мазилка и нов фасаден	6,08
12	тераса с козирка над нея	нов гранитогрес	нова вароциментова мазилка и нов фасаден	нова вароциментова мазилка и нов фасаден	3,43

- ЗАБЕЛЕЖКИ:**
1. Всички мерки са зидарски.
 2. Вратите са от ката готов под и всички ще бъдат подмени. Прозорците също ще бъдат подменени.
 3. Необходимо е цялостно почистване от отпадъците преди ремонта.
 4. Светлата височина на помещенията е дадена в разреза.
 5. Всички същ.стени са стоманобетонени. По тях липсват вътрешни мазилки. При ремонта стените отвътре да се шпакловат и боядисат с нов латекс.
 6. Новопроектираните тухлени стени да се покрият с вароциментова замазка и шпакловка преди боядисване с латекс и полагането на фасанс.облицовка в банята с тоалетна.
 7. По фасадите част от пръсканите вароциментови мазилки са запазени. Те да се ремонтират. След това по тях да се монтира нова топлоизолация, нова PVC мрежа, нова мазилка и нов фасаден латекс.
 8. Целият покрив е за ремонт. Бордовете по периметъра на сградата, изградени от тухли, да се ремонтират по конструктивен детайл.
 9. Необходимо е да се монтират нови улици, водосточни тръби и казанчета.
 9. При бъдеща поръчка на новите врати и прозорци да се вземат мерки от място!
 10. Цялата електрическа инсталация да се подмени, включително ел.таблото, осветителните тела, ключовете и контактите.
 11. Да се монтира същ. мълниезащита и гръмоотводна инсталация.
 12. В кухнята и банята с WC да се монтират нови санитарни уреди.
 13. В съседство на сградата да се вкопае нов резервоар за отпадни води от усилен полипропилен.
 14. Обзавеждането е примерно и не е включено в ремонтните работи.

Застроена площ на сградата (по скица) - 108 м²
 Застроена площ на сградата (с новата топлоизолация) - 115,81 м²
 Площ на откритата част на терасата пред входа - 6,48 м²
 Застроен обем на сградата - 315 м³

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ на ката ±0,00

- УСЛОВНИ ОБОЗНАЧЕНИЯ:**
- съществуващи външни стоманобетонени стени 25 см и 20 см
 - съществуващи вътрешни стоманобетонени стени 15 см
 - новопроектирани тухлени стени 12 см
 - новопроектирана топлоизолация от екструдирен полистирол XPS 12 см

СЪГЛАСУВАНИ			
част	име	подпис	дата
Технолог.	-	-	-
Арх.	-	-	-
Стр.констр.	инж. Рангелова	-	08/2018
ОВК	инж. Яцевич	-	08/2018
Вик	-	-	-
Електро	-	-	-
ВП и П	-	-	-

АГРОПРОМПРОЕКТ ООД ОБЕКТ: Ремонт и вътрешно преустройство на същ. сграда със спец. предназначение в команден пункт с радар за борба с градушките в ПИ с ид.№83510.97.5.9, гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен СЪДЪРЖАНИЕ: Разпределение на ±0,00 мащаб 1:50	СИГНАТУРА	ФАЗА	ЛИСТ	1
	Р-007-2018	ТП	всичко	4
	ЧАСТ: АРХИТЕКТУРНА	месечно	година	10.2018
	ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	подпис		
	Изпълнителна агенция "Борба с градушките"			
	ВОДЕЩ ПР.	д-р арх. Добрикова		
	ЕКСПЕРТ	арх. Пенкова		
	ПРОЕКТАНТ	д-р арх. Добрикова		
	ПРОЕКТАНТ	-		
	НАЧЕРТАЛ	д-р арх. Добрикова		